

COMUNE DI ALBAGIARA

regione sardegna - provincia di oristano

visti

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto

computo metrico estimativo

emissione

approvazione

revisione

ELABORATO

SCALA

codice

B3

committente responsabile

Il Legale Rappresentante

AREA TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Procedimento



SUD OVEST ENGINEERING S.R.L.

Ingegneria
Architettura
Urbanistica
Ambiente
Territorio
Green energy
Consulting engineering
Servizi integrati di outsourcing
Engineering and contracting

Vale Marconi n. 87, 09131 CAGLIARI
Codice fiscale e partita IVA: 03454150925
Tel.: 070.8571341
Fax.: 070.8571341
sudovestengineering@gmail.com
soesrl@legalmail.it
www.sudovestengineering.it

Direttore Tecnico (art. 254 D.P.R. 207/2010)

Dott. Ing. Andrea Lostia

Progettista Responsabile: Dott. Ing. Andrea LOSTIA

Impiantistica: Ing. iunior Giuseppe SULIS

Unità Operativa: Dott. Ing. Andrea LOSTIA
Ing. iunior Giuseppe SULIS

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	OPERE EDILI (OG1) (Cat 1)				
1 / 9 D.SOE.000 1	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ELEMENTI/OGGETTI ESTERNI Compens ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. altre opere su prospetti esterni *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	800,00	800,00
2 / 10 D.SOE.000 2	SMONTAGGIO/RIMOZIONE DI INFISSO Smontaggio e rimozione di ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per tutto l'intervento *16,00		16,00		
	SOMMANO...	cadauno	16,00	180,00	2'880,00
3 / 11 D.SOE.000 4	AMPLIAMENTO DI INFISSI ESISTENTI Compenso a corpo per l'a ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. altre opere su prospetti esterni *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'350,00	1'350,00
4 / 12 D.SOE.000 5	REALIZZAZIONE DI FORI DI AERAZIONE SOTTOTETTO Compenso a ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	775,00	775,00
5 / 13 D.SOE.000 6	REALIZZAZIONE DI FORI DI AERAZIONE SOTTOTETTO Compenso a ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	800,00	800,00
6 / 14 D.1900.002	MATERASSINO ISOLANTE PER SOLAIO 120 mm Fornitura e posa i ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. sottotetto *212,00 intradosso solaio bussola di ingresso *5,00		212,00 5,00		
	SOMMANO...	m2	217,00	25,00	5'425,00
7 / 15 D.1900.001	CAPPOTTO EPS 100 mm Realizzazione di rivestimento termico ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. superfici esterne verticali e orizzontali compreso gli aggetti, gli intradossi etc..				
	A R I P O R T A R E				12'030,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'030,00
	prospetto est e sud *[8,60*3,70+25,00*4,65+12,00+4,50*3,80] prospetto ovest e nord *[6,20*4,30+17,60*3,20+15,00*3,55+ 15,00] superfici interne locali non riscaldati *[18,00*2,60]		177,17 151,23 46,80		
	SOMMANO...	m2	375,20	90,00	33'768,00
8 / 16 D.1070.003	RISANAMENTO DI SUPERFICIE ESTERNE E TINTEGGIATURA ESTERNA ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. superfici esterne verticali e orizzontali compresi gli aggetti * [(14,20+17,96+17,10+29,40)*1,20+29,00*3,00]		181,39		
	SOMMANO...	m2	181,39	19,00	3'446,41
9 / 17 D.1890.001	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 60X180 (1 ANTA) For ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	1'200,00	2'400,00
10 / 18 D.1890.002	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 70X180 (1 ANTA) 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'290,00	1'290,00
11 / 19 D.1890.003	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 80X180 (1 ANTA) For ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'450,00	1'450,00
12 / 20 D.1890.004	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 40X150 (1 ANTA) For ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	800,00	800,00
13 / 21 D.1890.005	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 100X180 (2 ANTE) Fo ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'750,00	1'750,00
14 / 22 D.1890.006	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 130X180 (2 ANTE) Fo ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	2'210,00	4'420,00
	A R I P O R T A R E				61'354,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				61'354,41
15 / 23 D.1890.007	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 135X180 (2 ANTE) 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	2'270,00	4'540,00
16 / 24 D.1890.008	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 140X180 (2 ANTE) Fo ... finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	2'350,00	2'350,00
17 / 25 D.1890.009	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 175X180 (2 ANTE) Fo ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	2'900,00	5'800,00
18 / 26 D.1890.010	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 180X180 (2 ANTE) Fo ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	2'960,00	5'920,00
19 / 27 D.1890.011	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 125X270 (2 ANTE) Fo ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	2'250,00	2'250,00
20 / 30 D.SOE.000 7	SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA Fornitura e installazione ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2'600,00	2'600,00
21 / 31 D.SOE.000 8	Arrotondamento 359,00		359,00		
	SOMMANO...	a corpo	359,00	0,01	3,59
	Parziale OPERE EDILI (OG1) (Cat 1) euro				84'818,00
	OPERE IMPIANTISTICHE (OG11) (Cat 2)				
22 / 1	SMONTAGGIO/RIMOZIONE DI IMPIANTO DI				
	A R I P O R T A R E				84'818,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				84'818,00
D.SOE.000 3	CLIMATIZZAZIONE Smont ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. altre opere su prospetti esterni *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'400,00	1'400,00
23 / 2 D.2999.901	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE LED Tipo 1 Fornitura e posa in ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. ufficio assistente sociale *2,00 ufficio polizia municipale *2,00 ufficio tecnico *2,00 archivio *4,00 ufficio segreteria *2,00 ufficio anagrafe *4,00 ufficio sindaco *4,00		2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00		
	SOMMANO...	cadauno	20,00	490,00	9'800,00
24 / 3 D.2999.902	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE LED Tipo 2 Fornitura e posa in ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. disimpegno 1 *2,00 disimpegno 2 *2,00 ingresso *1,00		2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno	5,00	370,00	1'850,00
25 / 4 D.2999.903	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE LED Tipo 3 Fornitura e posa in ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. w.c. uomini *1,00 w.c. donne *1,00 anti-bagno *1,00 ripostiglio *1,00		1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	185,00	740,00
26 / 5 D.2999.904	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE LED Tipo 4 Fornitura e posa in ... regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla DdL. autorimessa *3,00 magazzino *3,00		3,00 3,00		
	SOMMANO...	cadauno	6,00	230,00	1'380,00
27 / 6 D.2900.201	PUNTO COMANDO LUCE CON INTERRUETTORE UNIPOLARE E PULSANTE ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. comando luci uffici *7,00		7,00		
	SOMMANO...	cadauno	7,00	29,00	203,00
28 / 7 D.2900.205	PUNTO COMANDO LUCE CON INTERRUETTORE RIVELATORE DI MOVIMEN ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.				
	A R I P O R T A R E				100'191,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				100'191,00
	comando luci disimpegno *2,00 comando luci ingresso *1,00		2,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno	3,00	103,00	309,00
29 / 8 D.4999.991	SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE MINI VRV Fornitura e posa in o ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. impianto climatizzazione *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	22'000,00	22'000,00
30 / 29 D.5999.001	SOLARE TERMICO Fornitura e posa in opera di collettore so ... la d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	6'000,00	6'000,00
	Parziale OPERE IMPIANTISTICHE (OG11) (Cat 2) euro				43'682,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro				128'500,00
	A R I P O R T A R E				128'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				128'500,00
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>				
31 / 28 SIC.SPCL	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" 100,00		100,00		
	SOMMANO...	%	100,00	2'500,00	2'500,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				2'500,00
	T O T A L E euro				131'000,00
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I		incid. %
		T O T A L E		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	128'500,00		98,09-(100,00)
C:000	<nessuna> euro	128'500,00		98,09-(100,00)
C:000.001	OPERE EDILI (OG1) euro	84'818,00		64,75-(66,01)
C:000.002	OPERE IMPIANTISTICHE (OG11) euro	43'682,00		33,35-(33,99)
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	2'500,00		1,91-(100,00)
	T O T A L E euro	131'000,00		100,00
	Albagiara, 17/02/2015			
	Il Tecnico			
	A R I P O R T A R E			