

# COMUNE DI ALBAGIARA

PROVINCIA DI ORISTANO

## “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL' INCROCIO TRA LA VIA CAGLIARI, LA VIA SEBASTIANO SATTA E LA STRADA COMUNALE PER SCRAFFAI”

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATI:

ANALISI PREZZI

DATA:

AGOSTO 2016

TAVOLA N°

ALLE

SCALA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO COMUNALE

*GEOM. PIERPAOLO SITZIA*

STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA  
ING. LOREDANA CARTA  
VIA CENTRO 12 - 09080 SENIS (OR)  
3312758863

IL PROGETTISTA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>			
Nr. 1 P.00	<p>PREZZO A CORPO PER LA GESTIONE DEL CANTIERE IN PIU' FASI ... i oneri per le specifiche misure di sicurezza da adottare.</p> <p>PREZZO A CORPO PER LA GESTIONE DEL CANTIERE IN PIU' FASI al fine di garantire il normale funzionamento del cantiere e per l'adeguamento dell'esistente alle previsioni progettuali ... gistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresi gli oneri per le specifiche misure di sicurezza da adottare.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno ... t/km</p> <p>(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0016.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad</p> <p>(E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3</p> <p>(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m3</p> <p>(E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t</p>			
	Sommano euro			945,66
	Oneri Sicurezza 3% euro			28,37
	Sommano euro			974,03
	Spese Generali 12% euro			116,88
	Sommano euro			1'090,91
	Utili Impresa 10% euro			109,09
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>1'200,00</b>
Nr. 2 P.01	<p>PREZZO A CORPO LO SPOSTAMENTI DEI CANCELLO ESITENTI ubica ... onere e magistero a dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>PREZZO A CORPO LO SPOSTAMENTI DEI CANCELLO ESITENTI ubicati secondo le planimetrie di progetto. Il prezzo comprende la smuratura delle cerniere che vincolano i cancelli agli attuali ... li scavi, le perforazioni, le malte, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero a dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno ... t/km</p> <p>(E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t</p> <p>(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad</p> <p>(E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3</p>			
	Sommano euro			315,22
	Oneri Sicurezza 3% euro			9,46
	Sommano euro			324,68
	Spese Generali 12% euro			38,96
	Sommano euro			363,64
	Utili Impresa 10% euro			36,36
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>400,00</b>
Nr. 3 P.02	<p>PREZZO A CORPO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLET ... gistero a dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte</p> <p>PREZZO A CORPO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLETTO PEDONALE IN ACCIAIO ZINCATO, realizzato secondo gli elaborati progettuali, da ancorarsi alla muratura esistente, dotato di ... ratura, colle, pezzi</p>			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	speciali, perforazioni e ogni onere e magistero a dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad (E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m3 (E) [ep.002] CANCELLETTO IN ACCIAIO ZINCATO 100*190 completo di serratura ... cadauno (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,500 1,500 0,500 7,000 10,000 4,080 0,050 1,000 40,500	24,19 21,97 25,82 1,34 1,00 91,50 150,00 0,01	12,10 32,96 12,91 9,38 10,00 4,08 4,58 150,00 0,41
	Sommano euro			236,42
	Oneri Sicurezza 3% euro			7,09
	Sommano euro			243,51
	Spese Generali 12% euro			29,22
	Sommano euro			272,73
	Utili Impresa 10% euro			27,27
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>300,00</b>
Nr. 4 P.03	PREZZO PER POSA E FORNITURA DI 1 mq DI CUBETTI DI BASALTO ... i oneri per le specifiche misure di sicurezza da adottare. PREZZO PER POSA E FORNITURA DI 1 mq DI CUBETTI DI BASALTO e DI BIANCONE (MARMO DI OROSEI) 8/10 A SPACCO in proporzione variabile , disposti secondo elaborati grafici , compreso le ... gistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresi gli oneri per le specifiche misure di sicurezza da adottare. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [ep.003] Cubetti di basalto a spacco 8/10 m2 (E) [ep.003.01] Cubetti di marmo di Orosei a spacco (biancone) m2 (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (E) [A.0005.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3 (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (E) [A.0007.0001.0001] CEMENTO R.32,5 sfuso t	0,500 0,500 0,435 0,100 0,100 1,000 1,000 11,000 0,010 0,010 0,010	65,00 85,00 25,82 24,19 21,97 1,34 1,00 0,01 22,16 15,63 88,00	32,50 42,50 11,23 2,42 2,20 1,34 1,00 0,11 0,22 0,16 0,88
	Sommano euro			94,56
	Oneri Sicurezza 3% euro			2,84
	Sommano euro			97,40
	Spese Generali 12% euro			11,69
	Sommano euro			109,09
	Utili Impresa 10% euro			10,91
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			<b>120,00</b>
Nr. 5 P.04	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGA ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE per aioule dell'isola pedonale e per l'isola centrale della rotatoria realizzato da una line principale sempre in pr ... io alla colonnina del gruppo contatore ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad (E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad	2,000 1,740 1,000 20,000 80,000 569,000 100,000 10,000	25,82 24,19 21,97 1,34 1,00 0,01 0,01 1,00	51,64 42,09 21,97 26,80 80,00 5,69 1,00 10,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>			239,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			239,19
	(E) [A.0005.0016.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad	73,000	0,01	0,73
	(E) [D.0003.0002.0020] TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità, conforme alle norme ... m	30,000	3,47	104,10
	(E) [ep.004] Irrigatori statici pop-up cadauno	5,000	10,00	50,00
	Sommano euro			394,02
	Oneri Sicurezza 3% euro			11,82
	Sommano euro			405,84
	Spese Generali 12% euro			48,70
	Sommano euro			454,54
	Utili Impresa 10% euro			45,45
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			499,99
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			500,00
Nr. 6 P.06	Fornitura e posa fornitura e posa di n°1 apparecchio da i ... e magistero a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fornitura e posa fornitura e posa di n°1 apparecchio da incasso a pavimento di forma circolare (modello tipo "1640 Minifloor- orientabile della Disano) grado di protezione IP67 di ... scavo e rinterro dimensioni interne cm 30x30x30 e ogni onere e magistero a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte <b>ELEMENTI:</b>			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,000	25,82	154,92
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,000	24,19	96,76
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	4,000	21,97	87,88
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	21,000	1,34	28,14
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,000	1,00	10,00
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	35,000	0,01	0,35
	(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	200,000	0,01	2,00
	(E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad	10,000	1,00	10,00
	(E) [A.0005.0016.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad	50,000	0,01	0,50
	(E) [ep.006.001] Faretto illuminante per incasso a pavimento per esterni d ... cadauno	1,000	290,00	290,00
	(E) [ep.006.002] Puntazza d'acciaio zincato l=1.50 m cadauno	1,000	10,00	10,00
	(E) [ep.006.003] Pozzetto prefabbricato 40x40x40 cadauno	1,000	35,00	35,00
	(E) [ep.006.004] Corda in rame nuda da 25 a 35 mmq m	10,000	2,00	20,00
	(E) [ep.006.005] Cavo unipolare tipo FG7R 0.6/1 kV sez. 1x2.5 mmq m	50,000	0,60	30,00
	(E) [ep.006.006] Cavo unipolare tipo N07V- K, non propagante incendio sez.1x2 ... m	50,000	0,25	12,50
	Sommano euro			788,05
	Oneri Sicurezza 3% euro			23,64
	Sommano euro			811,69
	Spese Generali 12% euro			97,40
	Sommano euro			909,09
	Utili Impresa 10% euro			90,91
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			1'000,00
Nr. 7 P.07	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI Precedenza eseguito in sca ... lloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI Precedenza eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, ddato in opera ad integrazione di altro cartell ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato <b>ELEMENTI:</b>			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,100	25,82	2,58
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,200	24,19	4,84
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,500	21,97	10,99
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	10,000	1,34	13,40
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	8,000	1,00	8,00
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	(E) [A.0005.0016.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad	1,000	0,01	0,01
	(E) [ep.007] Segnale triangolare di precedenza cadauno	1,000	50,00	50,00
	Sommano euro			89,84
	<b>A RIPORTARE</b>			89,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			89,84
	Oneri Sicurezza 3% euro			2,70
	Sommano euro			92,54
	Spese Generali 12% euro			11,10
	Sommano euro			103,64
	Utili Impresa 10% euro			10,36
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>114,00</b>
Nr. 8 P.08	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AIUOLA NELL'ISOL ... agistero a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AIUOLA NELL'ISOLA CENTRALE NON SORMONTABILE DELLA ROTATORIA da realizzarsi secondo elaborati grafici. Il prezzo comprende la fornitura e p ... o sviluppo delle radici, i tagli, gli sfridi ed ogni onere e magistero a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km (E) [A.0005.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3 (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad (E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad (E) [EP.008.001] TERRA DA COLTIVO m3 (E) [EP.008.002] TAPPETTO VERDE A ROTOLI adatto a tutti i tipi di clima, spes ... m2	10,000 4,000 4,000 50,000 1,000 10,000 45,000 1'000,000 5,000 6,000 15,000	25,82 24,19 21,97 1,34 22,16 1,00 0,01 0,01 1,00 20,00 10,00	258,20 96,76 87,88 67,00 22,16 10,00 0,45 10,00 5,00 120,00 150,00
	Sommano euro			827,45
	Oneri Sicurezza 3% euro			24,82
	Sommano euro			852,27
	Spese Generali 12% euro			102,27
	Sommano euro			954,54
	Utili Impresa 10% euro			95,45
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			<b>1'049,99</b>
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>1'050,00</b>
Nr. 9 p.09	Prezzo per la fornitura e posa in opera di delineatore sp ... magistero a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Prezzo per la fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo costituito da cupola dorata in alluminio completa di collari e bulloni con pellicola rifrangente classe ... abili secondo gli elaborati di progetto. Compreso ogni onere e magistero a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1,500 1,000 1,000 10,000 17,000 190,000 101,000	25,82 24,19 21,97 1,34 1,00 0,01 0,01	38,73 24,19 21,97 13,40 17,00 1,90 1,01
	Sommano euro			118,20
	Oneri Sicurezza 3% euro			3,55
	Sommano euro			121,75
	Spese Generali 12% euro			14,61
	Sommano euro			136,36
	Utili Impresa 10% euro			13,64
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>150,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
Nr. 10 p.10	<p>PREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI 1 mq DI SEGNALETICA STRADA ... comprese le incidenze per le specifiche misure da adottare</p> <p>PREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, comprese le incidenze per le specifiche misure di sicurezza da adottare</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno ... t/km</p> <p>(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>(E) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad</p> <p>(E) [B.0019.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo l</p>	<p>8,000</p> <p>8,000</p> <p>10,000</p> <p>100,000</p> <p>109,000</p> <p>2,000</p> <p>98,000</p> <p>42,000</p>	<p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>21,97</p> <p>1,34</p> <p>1,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>21,06</p>	<p>206,56</p> <p>193,52</p> <p>219,70</p> <p>134,00</p> <p>109,00</p> <p>0,02</p> <p>0,98</p> <p>884,52</p>
	Sommano euro			1 748,30
	Oneri Sicurezza 3% euro			52,45
	Sommano euro			1 800,75
	Spese Generali 12% euro			216,09
	Sommano euro			2 016,84
	Utili Impresa 10% euro			201,68
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2 218,52</b>
Nr. 11 p.11	<p>PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI COLONNINA PER ALLO ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI COLONNINA PER ALLOGGIO CONTATORE ABBANOA da realizzarsi in muratura di blocchi in cls con finitura ad intonaco fratazzato, avente dimensioni ... o a scarica dei materiali di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno ... t/km</p> <p>(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad</p> <p>(E) [A.0010.0001.0001] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg</p> <p>(E) [A.0010.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg</p> <p>(E) [A.0010.0002.0001] RETE ELETTRICALDATA FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli ... kg</p> <p>(E) [A.0010.0006.0001] FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra kg</p> <p>(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3</p> <p>(E) [A.0014.0004.0004] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 cad</p> <p>(E) [A.0042.0001.0013] **MATTONE FORATO 8x15x30 cad</p> <p>(E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3</p> <p>(E) [A.0007.0001.0001] CEMENTO R.32,5 sfuso t</p>	<p>2,000</p> <p>2,000</p> <p>2,000</p> <p>10,000</p> <p>10,000</p> <p>400,000</p> <p>5,000</p> <p>10,000</p> <p>10,000</p> <p>2,000</p> <p>100,000</p> <p>0,300</p> <p>4,000</p> <p>20,000</p> <p>1,000</p> <p>0,400</p>	<p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>21,97</p> <p>1,34</p> <p>1,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,91</p> <p>0,89</p> <p>1,12</p> <p>0,82</p> <p>173,80</p> <p>1,95</p> <p>0,48</p> <p>15,63</p> <p>88,00</p>	<p>51,64</p> <p>48,38</p> <p>43,94</p> <p>13,40</p> <p>10,00</p> <p>4,00</p> <p>0,05</p> <p>9,10</p> <p>8,90</p> <p>2,24</p> <p>82,00</p> <p>52,14</p> <p>7,80</p> <p>9,60</p> <p>15,63</p> <p>35,20</p>
	Sommano euro			394,02
	Oneri Sicurezza 3% euro			11,82
	Sommano euro			405,84
	Spese Generali 12% euro			48,70
	Sommano euro			454,54
	Utili Impresa 10% euro			45,45
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>499,99</b>
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>500,00</b>
Nr. 12 P.12	<p>Fornitura e posa in opera di Dissuasore stradale a colon ... magistero a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di Dissuasore stradale a colonna fisso , in ghisa, acciaio e alluminio, composto da: base cilindrica tronco conica in fusione di ghisa, diametro 150 mm ... ri per il conferimento dei materiali di risulta e ogni</p>			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>				
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 13 A.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)		euro / ora	25,82
Nr. 14 A.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)		euro / ora	24,19
Nr. 15 A.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) OPERAIO COMUNE (Media Regionale)		euro / ora	21,97
Nr. 16 A.0002.0001. 0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto		euro / t/km	1,34
Nr. 17 A.0005.0001. 0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte		euro / m3	22,16
Nr. 18 A.0005.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mat ... er il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto		euro / t	6,50
Nr. 19 A.0005.0011. 0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima MATERIALI DI CONSUMO, a stima		euro / cad	1,00
Nr. 20 A.0005.0012. 0001	ONERI VARI, a stima ONERI VARI, a stima		euro / cad	0,01
Nr. 21 A.0005.0012. 0002	PEZZI SPECIALI, a stima PEZZI SPECIALI, a stima		euro / cad	0,01
Nr. 22 A.0005.0012. 0003	PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima		euro / cad	1,00
Nr. 23 A.0005.0016. 0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo		euro / cad	0,01
Nr. 24 A.0006.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) SABBIA FINE LAVATA (0-3)		euro / m3	15,63
Nr. 25 A.0007.0001. 0001	CEMENTO R.32,5 sfuso CEMENTO R.32,5 sfuso		euro / t	88,00
Nr. 26 A.0009.0001. 0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezi ... onfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP		euro / m3	91,50
Nr. 27 A.0010.0001. 0001	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.8 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.8		euro / kg	0,91
Nr. 28	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12			
<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
A.0010.0001. 0003	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12	euro / kg		0,89
Nr. 29 A.0010.0002. 0001	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	euro / kg		1,12
Nr. 30 A.0010.0006. 0001	FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra	euro / kg		0,82
Nr. 31 A.0012.0001. 0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie TRAVI ABETE U.T. misure varie	euro / m3		173,80
Nr. 32 A.0012.0001. 0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	euro / m3		243,00
Nr. 33 A.0014.0004. 0004	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50	euro / cad		1,95
Nr. 34 A.0042.0001. 0013	**MATTONI FORATI 8x15x30 **MATTONI FORATI 8x15x30	euro / cad		0,48
Nr. 35 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad		0,01
Nr. 36 B.0019.0001. 0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo	euro / l		21,06
Nr. 37 D.0003.0002. 0020	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle no ... lusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN 32 mm, PFA 16 bar TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e d ... ne; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN 32 mm, PFA 16 bar	euro / m		3,47
Nr. 38 ep.002	CANCELLETTO IN ACCIAIO ZINCATO 100*190 completo di serratura, zanche d'ancoraggio, chiavi CANCELLETTO IN ACCIAIO ZINCATO 100*190 completo di serratura, zanche d'ancoraggio, chiavi	euro / cadauno		150,00
Nr. 39 ep.003	Cubetti di basalto a spacco 8/10 Cubetti di basalto a spacco 8/10	euro / m2		65,00
Nr. 40 ep.003.01	Cubetti di marmo di Orosei a spacco (biancone) Cubetti di marmo di Orosei a spacco (biancone)	euro / m2		85,00
Nr. 41 ep.004	Irrigatori statici pop-up Irrigatori statici pop-up	euro / cadauno		10,00
Nr. 42 ep.006.001	Faretto illuminante per incasso a pavimento per esterni ... nifloor orientabile della Disano) grado di protezione IP65 Faretto illuminante per incasso a pavimento per esterni di forma circolare(modello tipo "Minifloor orientabile della Disano) grado di protezione IP65	euro / cadauno		290,00
Nr. 43 ep.006.002	Puntazza d'acciaio zincato l=1.50 m Puntazza d'acciaio zincato l=1.50 m	euro / cadauno		10,00
Nr. 44 ep.006.003	Pozzetto prefabbricato 40x40x40 Pozzetto prefabbricato 40x40x40	euro / cadauno		35,00
<b>A R I P O R T A R E</b>				

