

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 1 e.01	<p>Prezzo per la pulizia di mq 1,00 di aree di arginatura, in reliquato o estensione unica, la pulizia e il disboscamento delle sponde, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; - rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; - recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere; - regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; - totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcavalli, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [b.03] Escavatore da 80 hp ora</p> <p>(E) [b.06] Miniescavatore cingolato ora</p> <p>(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p> 			
		0,030	24,19	0,73
		0,030	21,97	0,66
		0,008	60,00	0,48
		0,009	35,00	0,32
		7,000	0,01	0,07
	Sommano euro			2,26
	Spese Generali 13% euro			0,29
	Sommano euro			2,55
	Utili Impresa 10% euro			0,25
	T O T A L E euro / mq			2,80
Nr. 2 e.03	<p>Prezzo per il TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora</p>			
		0,150	25,82	3,87
		0,140	6,75	0,95
	Sommano euro			4,82
	Spese Generali 13% euro			0,63
	Sommano euro			5,45
	Utili Impresa 10% euro			0,55
	T O T A L E euro / mc			6,00
Nr. 3 e.04	<p>Prezzo per lo Smaltimento presso discarica autorizzata degli inerti derivanti dalla pulizia delle aree di arginatura.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [b.05] Conferimento in discarica mc</p> <p>(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p>			
		1,000	9,00	9,00
		66,000	0,01	0,66
	Sommano euro			9,66
	Spese Generali 13% euro			1,26
	A R I P O R T A R E			10,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10,92
	Sommano euro			10,92
	Utili Impresa 10% euro			1,08
	T O T A L E euro / mc			12,00
Nr. 4 e.05	Prezzo per lo Smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti pericolosi derivanti dalla pulizia delle aree di arginatura (frigoriferi, televisori, ecc.) E L E M E N T I: (E) [b.05] Conferimento in discarica mc	0,090	9,00	0,81
	Sommano euro			0,81
	Spese Generali 13% euro			0,11
	Sommano euro			0,92
	Utili Impresa 10% euro			0,08
	T O T A L E euro / kg			1,00
	Albagiara, 29/11/2018			
	Il Tecnico Geom. Christian Melis			