

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SpCat 1)</b>							
	<b>LOGGIATO (Cat 1)</b>							
1 / 1 DL.01	PREPARAZIONE DELL'AREA DI UBICAZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO, avente pianta rettangolare con dimensioni m. 7.85 x 6.40. Mediante: sgombero dell'area dai materiali e attrezzature presenti al suo interno, trasporto presso depositi comunali degli oggetti ritenuti utili all'amministrazione comunale e sma ... o Area struttura in progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	750,00	750,00
2 / 2 DL.02	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TUTTE LE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO, presenti nell'area di cantiere costituite da copertura avente dimensioni in pianta pari a m 7.85 x 6.40 e da ulteriori lastre stoccate al suo interno. Da eseguirsi da impresa iscritta nell'albo dei gestori ambientali per la relativa cat ... Copertura esistente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 3 DL.03	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico anche con l'utilizzo di martellone, previo taglio e rimozione del massetto, di qualsiasi profondità, in terreno di qualsiasi natura asciutto o bagnato; compreso il livellamento da eseguirsi a mano, il carico su ... Fondazioni continue Plinti	2,00	6,20 1,00	0,80 1,00	0,40 0,50	1,98 1,00		
	SOMMANO mc					2,98	40,00	119,20
4 / 4 DL.11	CALCESTRUZZO ARMATO PER OPERE IN FONDAZIONE. Calcestruzzo preconfrzionato C25/30 avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), fornito in opera con autobetoniera da gettarsi entro scavi predisposti, comprese le casseforme per le parti da getta ... Fondazioni continue Plinti	2,00	6,20 2,00	0,80 2,00	0,40 0,50	1,98 4,00		
	SOMMANO mc					5,98	250,00	1'495,00
5 / 5 DL.12	CALCESTRUZZO ARMATO PER OPERE IN ELEVAZIONE. Calcestruzzo preconfrzionato C25/30 avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), fornito in opera con autobetoniera da gettarsi entro casseforme; comprese le carpenterie, il disarmo, la vibrazione ... Cordolo collegamento plinti Pilastrini frontali Pilastrini laterali Attacco solaio Cordolo copertura	2,00	7,30 0,25 0,25 0,25 0,25 6,20	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30	0,40 2,30 2,40 3,30 0,25 0,25	0,73 0,29 0,15 0,21 0,02 0,47		
	SOMMANO mc					1,87	350,00	654,50
6 / 6 DL.21	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SPESSORE CM. 30, costituita da blocchi portanti in cls multicellulare dim. cm 30X20X50, eseguita ad ogni altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso ... Muro frontale		5,70		2,10	11,97		
	SOMMANO mq					11,97	50,00	598,50
7 / 7 DL.31	REALIZZAZIONE DI SOLAIO DI COPERTURA a falda unica, con pianta rettangolare di dimensioni piane di m. 8.00 x 6.40; con pendenza del 23% composto da orditura portante e ripartitoria in in legno di abete lamellare di prima scelta trattato con idonei impregnanti antitarlo, antimuffa ad alta resistenza ... o							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'117,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'117,20
	Copertura in progetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'500,00	5'500,00
8 / 8 DL.41	MANTO DI COPERTURA DEL TETTO IN PROGETTO, avente dimensioni in pianta di m. 7.90 x 6.40, realizzata con tegole laterizie tipo "coppo sardo anticato", fissate con malta bastarda, compresa la formazione dei colmi e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali co ... o Copertura in progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'800,00	2'800,00
9 / 9 DL.51	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO COLOR BRONZO sagomato, sviluppo cm. 40, sagomato secondo i particolari costruttivi, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc. Compresi tagli, saldature, sfridi, tasselli, sigillanti, onere per il pont ... Copertura in progetto		6,40			6,40		
	SOMMANO ml		6,40			6,40	40,00	256,00
10 / 10 DL.22	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SPESSORE CM. 20, costituita da blocchi forati dim. cm 20X20X40, eseguita ad ogni altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'onere per il ponteggio ... Muro confine		3,50 3,50		0,40 0,60	1,40 2,10		
	SOMMANO mq					3,50	45,00	157,50
11 / 11 DL.52	COLLEGAMENTO SCARICHI ACQUE METEORICHE A POZZETTO ESISTENTE mediante posa di tubo in pvc Ø 100 entro muro di nuova realizzazione da collegare al canale di gronda della copertura e successivo collegamento al pozzetto adiacente presente nel cortile. Dato in opera compresi sigillanti, curve, bocchelli ... Scarico copertura					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
12 / 12 DL.61	INTONACO CIVILE LISCIO SU PARETI VERTICALI INTERNE ED ESTERNE, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo, dato in opera a qualsiasi ... Facciata frontale		6,40		2,40	15,36		
	SOMMANO mq					15,36	18,00	276,48
13 / 13 DL.65	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI ESTERNI CON DUE MANI DI PITTURA AL QUARZO, con tonalità a scelta della DL, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere per il ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto, la ... Facciata frontale		6,40		2,40	15,36		
	SOMMANO mq					15,36	10,00	153,60
	Parziale LOGGIATO (Cat 1) euro							14'460,78
	<b>OG3 - STRADE (SpCat 2) ROTATORIA (Cat 2)</b>							
14 / 14 DR.01	REALIZZAZIONE DI PLINTO IN CALCESTRUZZO DIM. CM. 60 X 60 X 80 CON POZZETTO, da eseguirsi previo smontaggio e stoccaggio in deposito comunale del faretto esistente, mediante taglio su basamento in calcestruzzo esistente di spessore cm. 20-30 e scavo a sezione obbligatoria su sottostante massicciata st ... Rotatoria					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		14'460,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		14'460,78
	SOMMANO cad					1,00	300,00	300,00
15 / 15 DR.02	PUNTO LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIPO "DISANO DISCO". Modello LED-24585 lm-700mA-4000K-CRI 80, 263 W, color argento sabbiato o grafite. Corpo e telaio stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate ... . Rotatoria					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
16 / 16 DR.03	RIFLETTORE CATARIFRANGENTE STRADALE (occhi di gatto) realizzato in alluminio carrabile, dimensioni cm 10x10, completo di perno di fissaggio da mm 45. Da installarsi lungo le linee di delimitazione della rotatoria stradale, mediante realizzazione di foro nella carreggiata esistente e incollaggio medi ... . Segnalazione ingresso rotatoria					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	24,00	1'440,00
17 / 17 DR.04	CATADIOTTO IN METALCRILATO RETRORIFLETTENTE, dimensioni cm 16x5, colore rosso, da installarsi nelle pareti verticali dei cordoli delimitanti la rotatoria mediante apposite resine bicomponenti. Il tutto secondo gli schemi grafici allegati e come disposto dalla direzione lavori. Compreso ogni onere pe ... . Cordoli rotatoria					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	10,00	300,00
18 / 18 DR.05	SEGNALETICA STRADALE IN OPERA eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca, nera o gialla, in opera per cordoli o linee di delimitazione eseguita manualmente con l'ausilio di attrezzature meccaniche su superfici orizzontali e verticali, previo preparazione del supporto al fine di garantir ... a Cordolo rotatoria Cordolo centrale		33,00	0,25		8,25		
			13,00	0,15		1,95		
	SOMMANO mq					10,20	40,00	408,00
19 / 19 DR.06	PRATO ERBOSO SINTETICO composto da materiale ecocompatibile e riciclabile, costituito da fibre in poliammide e polietilene, 4 tonalità di colore dal verde al beige, varie lunghezze e tipologia del filo a simulare effetto realistico, filato testurizzato più monofilamento, prodotte per estrusione, den ... Spartitraffico *(lung.=2,8+1,1)	0,50	3,90	3,40		6,63		
		0,50	0,80	2,80		1,12		
		0,50	2,60	5,40		7,02		
		0,50	0,90	5,20		2,34		
	SOMMANO mq					17,11	40,00	684,40
	Parziale ROTATORIA (Cat 2) euro							5'632,40
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							20'093,18
	<b>T O T A L E euro</b>							20'093,18
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPO RTARE</b>							

