

COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

PROGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI
ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI

ELABORATO

ANALISI DEI PREZZI

**All.
B2**

DATA	NOME FILE	FASI PROGETTO	REVISIONI		
GIUGNO 2020		PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	N°	DATA
SCALA		DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
		ESECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

IL PROGETTISTA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di: "Manutenzione straordinaria strada di accesso agli impianti sportivi".

COMMITTENTE: Comune di Albagiara

Albagiara, 13/06/2020

IL TECNICO
Geom. Pierpaolo Sitzia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 ALB.001	<p>Prezzo per la fornitura dei materiali, trasporto a piè d'opera e REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO APPARTENENTE ALLA CLASSE A1 (A1a - A1b), dimensione degli ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... di cui MDO= 31.289%; MAT= 48.436%; ATT= 0.000%; metri cubi</p> <p>(E) [PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 MARCATURA CE EN 13242 metri cubi</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0013.0006] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... di cui MDO= 38.801%; MAT= 40.948%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05</p> <p>- Incidenza Manodopera 8.71</p>	<p>1,000</p> <p>1,090</p> <p>0,001</p> <p>0,001</p>	<p>6,37</p> <p>15,10</p> <p>26,41</p> <p>69,82</p>	<p>6,37</p> <p>16,46</p> <p>0,03</p> <p>0,07</p>	<p>AN</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			22,93	
	Spese Generali 15.00% * (22.93) euro			3,44	
	Sommano euro			26,37	
	Utili Impresa 10% * (26.37) euro			2,64	
	T O T A L E euro / metri cubi			29,01	
Nr. 2 ALB.002	<p>Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0014.0003.0003] CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO GROSSO DI USURA (BINDER C ... metri cubi</p> <p>(E) [PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti litri</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0015.0003] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... di cui MDO= 48.487%; MAT= 31.259%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SL.0002.0015.0006] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradal ... di cui MDO= 41.829%; MAT= 37.914%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 31.330%; MAT= 48.418%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54</p> <p>- Incidenza Manodopera 4.59</p>	<p>1,200</p> <p>14,000</p> <p>0,040</p> <p>0,080</p> <p>0,040</p> <p>0,040</p> <p>0,040</p> <p>0,150</p>	<p>161,68</p> <p>1,40</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>33,08</p> <p>55,87</p> <p>121,80</p> <p>84,94</p>	<p>194,02</p> <p>19,60</p> <p>1,26</p> <p>2,34</p> <p>1,32</p> <p>2,23</p> <p>4,87</p> <p>12,74</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			238,38	
	Spese Generali 15.00% * (238.38) euro			35,76	
	Sommano euro			274,14	
	Utili Impresa 10% * (274.14) euro			27,41	
	T O T A L E euro / metri cubi			301,55	
Nr. 3 ALB.003	<p>Prezzo per la SAGOMATURA, PULITURA E SISTEMAZIONE DI CUNETTE E BANCHINA E DELLA SEDE STRADALE, eseguita con scavo con mezzo meccanico, cunette a sezione trapezia, dimensioni minime ... pulizia di cavalcafossi, attraversamenti, ingressi, tubazione, pozzetti e ogni altro manufatto presente lungo la strada.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p>	<p>0,015</p> <p>0,015</p>	<p>31,54</p> <p>29,30</p>	<p>0,47</p> <p>0,44</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p>
	A R I P O R T A R E			0,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,91	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,015	26,41	0,40	MDO
	(E) [PR.0001.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ... ora	0,015	22,50	0,34	MT
	(E) [PR.0001.0013.0011] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ... ora	0,015	17,41	0,26	MT
	(E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	0,014	3,68	0,05	MT
	(E) [PR.0001.0013.0040] MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30) già esistente in ca ... ora	0,010	14,26	0,14	MT
	(E) [PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate	0,020	10,00	0,20	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,010	1,00	0,01	MT
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	6,000	0,01	0,06	MT
	(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno	3,000	0,01	0,03	MT
	Sommano euro			2,40	
	Spese Generali 14.00% * (2.40) euro			0,34	
	Sommano euro			2,74	
	Utili Impresa 10% * (2.74) euro			0,27	
	T O T A L E euro / m			3,01	
	Albagiara, 13/06/2020				
	Il Tecnico Geom. Pierpaolo Sitzia				
	A R I P O R T A R E				