

COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

PROGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI
ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI

ELABORATO

ELENCO PREZZI UNITARI

**All.
B1**

DATA	NOME FILE	FASI PROGETTO	REVISIONI		
GIUGNO 2020		PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	N°	DATA
SCALA		DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
		ESECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		

IL PROGETTISTA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di: "Manutenzione straordinaria strada di accesso agli impianti sportivi".

COMMITTENTE: Comune di Albagiara

Albagiara, 13/06/2020

IL TECNICO
Geom. Pierpaolo Sitzia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ALB.001	<p>Prezzo per la fornitura dei materiali, trasporto a piè d'opera e REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO APPARTENENTE ALLA CLASSE A1 (A1a - A1b), dimensione degli elementi non superiore a 71 mm e inoltre con forma non appiattita, lenticolare o allungata. Il materiale dovrà essere steso e rullato per strati di spessore finito, dopo compattazione, di 10 - 20 cm. Il fuso granulometrico dovrà possedere i seguenti requisiti: crivello 71 passante 100%, crivello 40 passante 75 - 100%, crivello 25 passante 60 - 87%, crivello 10 passante 35 - 67%, crivello 5 passante 25 - 55%, setaccio 2 passante 15 - 40%, setaccio 0,4 passante 7 - 22%, setaccio 0,075 passante 2 - 10%, rispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la fornitura, il trasporto, lo spandimento secondo le quote di progetto, la cilindatura con rullo di peso non inferiore a 16 tonnellate, passate non inferiori a 120, come sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori, ad una velocità oraria non superiore a km.3, compresi la fornitura, lo spandimento e la regolarizzazione del misto granulometrico, i necessari innaffiamenti nella misura occorrente per l'assorbimento e la stabilizzazione fino a ottenere una densità non inferiore al 95% rispetto alla prova AASHO modificata; il modulo di compressibilità dovrà essere maggiore o uguale a 80 N/mm² nell'intervallo di carico 0,15 - 0,25 /mmq, compresa altresì qualunque altra ulteriore prestazione necessaria, per dare la superficie stradale secondo la sagoma richiesta, con monta centrale (dorso d'asino) realizzata con pendenza trasversale della strada pari al 3%, livellata e perfettamente stabile (cubatura valutata per sagome geometriche, dopo costipamento). <u>Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per l'utilizzo di diserbanti per evitare il proliferare di erbe infestanti e causare successivi danni alla strada stessa. Gli stessi devono essere messi in opera prima di stendere la fondazione stradale eo prima della bitumatura della strada e devo essere concordati preventivamente con l'amministrazione e la D.L.</u></p> <p>Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dettate dalla DD.LL. Nel prezzo è inoltre compreso e compensato ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. euro (ventinove/01)</p>	metri cubi	29,01
Nr. 2 ALB.002	<p>Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dettate dalla DD.LL. Nel prezzo è inoltre compreso e compensato ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. euro (trecentouno/55)</p>	metri cubi	301,55
Nr. 3 ALB.003	<p>Prezzo per la SAGOMATURA, PULITURA E SISTEMAZIONE DI CUNETTE E BANCHINA E DELLA SEDE STRADALE, eseguita con scavo con mezzo meccanico, cunette a sezione trapezia, dimensioni minime cm 50 minima di profondità, e con pendenza 1:1 sponde (secondo le indicazioni D.L.), larghezza al fondo 50 cm in prossimità di strade campestri o di canali, opere di raccolta, opere di drenaggio, o scarpate naturali o artificiali, compreso lo scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la creazione delle pendenze per il convoglio delle acque a monte per una superficie non inferiore a 10 m, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Nel prezzo è compreso e compensato la rimozione di materiale depositatosi nelle cunette, compreso il pietrame, la risagomatura della cunetta stessa, la sistemazione della banchina con il materiale recuperato dalla pulizia della cunetta, il carico su automezzo, trasporto e conferimento in discarica del materiale eccedente. Compresa la pulizia di cavalcavalli, attraversamenti, ingressi, tubazione, pozzetti e ogni altro manufatto presente lungo la strada. euro (tre/01)</p>	m	3,01
Nr. 4 SIC.001	<p>ONERI DI SICUREZZA euro (duecentocinquante/12)</p> <p>Albagiara, 13/06/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Pierpaolo Sitzia</p>	a corpo	253,12