

COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale.
"Manutenzione straordinaria via Angioy e strada vicinale "Sa Murta"

IL COMMITTENTE:

Comune di Albagiara

PROT.**PROGETTAZIONE TECNICA A CURA DI:**

ing. Alessio Vacca
arch. Silvia Corgiolu
arch. Jari Franceschetto

ALL.

F

ALL. F

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

AGGIORNAMENTO: Luglio 2020

RUP: Geom. Pierpaolo Sitzia

AV + AJF / DESIGN

Vico Il A. Salis n. 5 - Masullas (OR) - Via della Pineta 150 / Via Satta 44/A Cagliari (CA) - Banchina dell'Azoto 15/D Venezia (VE) tel. + 39 3405453623 ; + 39 3397791248
e-mail: ing.vaccaalessio@gmail.com; jari@ajfdesign.it

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE, DELIBERA C.I.P.E. N. 14 DEL 04/04/2019 F.S.C. 2014/2020 D.G.R. N. 44 _91 del 12/11/2019

COMMITTENTE: Comune di Albagiara

Data, 23/07/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 ALS.001	Prezzo a corpo per fornitura e installazione di Griglia continua per installazione longitudinale in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124 classe D400, carico di r ... aggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione T o profili L. Dimensioni: larghezza 400 mm, lunghezza 3750 mm. SOMMANO a corpo	1,00	1'312,20	1'312,20	111,42	8,491
2 ALS.002	PREZZO A CORPO PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO. Il prezzo prevede: la demolizione parziale del pozzetto in cls da eseguirsi a mano o mediante l'utilizzo di mezzi meccanici e att ... costi per la formazione, l'acquisto dei DPI e l'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 smi. SOMMANO a corpo	1,00	500,01	500,01	222,84	44,567
3 K.005	Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE ED ELEVAZIONE, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massim ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO mc	1,44	225,91	325,31	72,20	22,195
4 K.013	DEMOLIZIONE di pavimentazioni stradali e di marciapiedi di qualunque genere e spessore eseguita mediante fresatura delle stesse con l'utilizzo di apparecchiatura di potenza e sezio ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO mq	19,80	11,74	232,45	41,78	17,973
5 K.014	DEMOLIZIONE DI MURATURE - Demolizione di strutture, di murature, di cordolature e di banchettoni in calcestruzzo semplice o armato, eseguita con mezzo meccanico di piccole dimensio ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO mc	1,35	109,80	148,23	55,43	37,395
6 K.015	Fornitura e posa in opera di FERRO acciaioso in barre, del tipo B450C per opere in cemento armato, fornito e posto in opera in qualunque diametro in verghe oppure in rete el ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO kg	172,19	2,08	358,16	87,82	24,519
7 K.035	Prezzo per lo SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA per cassonetti, fondazioni, pozzetti, per tubazioni o per canali di scolo, fino alla profondita' di 2.50 ml dal piano di campag ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO mc	3,78	26,87	101,57	19,96	19,650
8 K.036	Prezzo per lo SCAVO A LARGA SEZIONE per realizzazione di sbancamento stradale, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa solo la roccia da mina, in presenza ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO mc	56,00	16,67	933,52	156,24	16,737
9 K.049	MISTO CLASSE A1 - Fornitura dei materiali, trasporto a piè d'opera e realizzazione di fondazione stradale in misto granulometrico appartenente alla classe A1 (A1a - A1b), dimensio ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO m3	59,60	20,94	1'248,02	32,78	2,627
10 K.067	FORNITURA E POSA BINDER - fornitura, trasporto e posa in opera per la realizzazione di strato di collegamento del tipo chiuso (binder chiuso), QUANTIFICATO AL METRO CUBO, costituit ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO mc	44,00	301,55	13'268,20	390,72	2,945
11 K.068	TAPPETO D'USURA - Fornitura, trasporto e posa in opera dei materiali per la realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso (TAPPETO D'USURA), dello spessore variabile c ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO mc	3,27	328,12	1'072,95	38,98	3,633
A R I P O R T A R E				19'500,62	1'230,17	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			19'500,62	1'230,17	
12 K.103	SCARIFICA del manto stradale sia esso costituito da conglomerato bituminoso o conglomerato cementizio, eseguita con apposita macchina fresatrice, per qualsiasi larghezza e fino a u ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO m2	1'105,00	6,52	7'204,60	1'602,25	22,239
13 K.114	POTATURA DI ALBERI, ARBUSTI E SIEPI - Realizzazione di potatura di 1,00 ml di siepi arbusti e/o alberi posti a delimitazione dei lotti privati, canali di raccolta acque da eseguirsi ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO ml	30,00	11,85	355,50	127,50	35,865
14 K.115	PULIZIA CAVALCAFOSSO E ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE - Compenso al ml per la pulizia e la sistemazione di cavalcafosso e/o attraversamento stradale e delle varie opere d'arte presenti ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. SOMMANO ml	25,00	15,15	378,75	66,00	17,426
15 K.116	STRATO SUPERFICIALE- Regolarizzazione del piano viario mediante fornitura, trasporto e spandimento di strato di materiali inerti di granulometria 0,001 - 0,07 (polverino di cava), ... r sagome geometriche, dopo costipamento), e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera seguita a regola d'arte. SOMMANO mc	2,40	25,22	60,53	3,17	5,234
	Parziale LAVORI A CORPO euro			27'500,00	3'029,09	11,015
	T O T A L E euro			27'500,00	3'029,09	11,015
	A R I P O R T A R E					

